

PROPOSTA DE PREÇOS

AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA PREGÃO 00122/2022

1. Proposta que faz a empresa CARVAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA para execução dos serviços com o fornecimento de equipamento, materiais e mão de obra qualificada, para revitalização daárea de circulação da Unidade I, conforme condições, de acordo com as quantidades, especificações e condições constantes do Edital e da Planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 4.600,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TROCA DE PISOS DA UNIDADE I	UN	1,00	R\$ 4.600,00	'R\$ '4.600,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R\$ 21.000,00
2.1	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETÓRNO)	tkm	6.000,00	R\$ 3,00	'R\$ '18.000,00
2.2	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE) (ADAPTADO GOINFRA 38010)	un	3,00	R\$ 500,00	'R\$ '1.500,00
2.3	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE) (ADAPTADO GOINFRA 38010)	un	3,00	R\$ 500,00	'R\$ '1.500,00
3	CANTEIRO E GUARDA DE MATERIAL				R\$ 14.912,00
3.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	R\$ 800,00	'R\$ '6.400,00
3.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	R\$ 200,00	'R\$ '1.600,00
3.3	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	768,00	R\$ 9,00	'R\$ '6.912,00
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 27.526,31
4.1	DEMOLIÇÃ <mark>O MANUAL</mark> DE PISO <mark>VINÍLICO</mark>	M2	2.090,00	R\$ 7,00	'R\$ '14.630,00
4.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	110,00	R\$ 8,00	'R\$ '880,00
4.3	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	110,00	R\$ 8,00	'R\$ '880,00
4.4	DEMO <mark>LIÇÃO DE</mark> AR <mark>GAMASSA</mark> S, DE FORMA MANUAL, SEM REAP <mark>ROVEITAME</mark> NTO. AF_12/2017	M2	2.200,00	R\$ 5,00	'R\$ '11.000,00
4.5	DEM <mark>OLIÇÃO DE</mark> ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REA <mark>PROVEITAM</mark> ENTO. AF_12/2017	МЗ	0,83	R\$ 29,29	'R\$ '24,31
4.6	REMOÇÃO DE L <mark>UMINÁRI</mark> AS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,00	R\$ 4,00	'R\$ '112,00
5	PISOS				R\$ 375.182,00
5.1	REMOÇÃO DE RESÍDUO DE COLA BETUMINOSA COM MÁQUINA COM REBOLO DIAMANTADO	m2	2.200,00	R\$ 6,00	'R\$ '13.200,00
5.2	IMPERMEABILIZACAO EPOXÍDICA COM IMPERMEABILIZANTE ALCALI- RESISTENTE, LIVRE DE SOLVENTES, PARA CONTROLE DE UMIDADE E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRAPISOS CIMENTÍCIOS REFERÊNCIA PLAINSEAL, MAPEI OU EQUIVALENTE	M2	2.200,00	R\$ 18,00	'R\$ '39.600,00
5.3	APLICAÇÃO DE PRIMER EPOXÍDICO, DUAS DEMÃOS, PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA ASENTAMENTO DE MANTA VINÍLICA PARA PISO. AF_05/2021	M2	2.200,00	R\$ 40,00	'R\$ '88.000,00
5.4	APLICAÇÃO DE MASSA DE REGULARIZAÇÃO COM ESPÁTULA PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA COLAGEM DE PISO VINÍLICO EM MANTA	M2	2.200,00	R\$ 20,00	'R\$ '44.000,00
5.5	SUPORTE CURVO E PERFIL DE ARREMATE PARA PISO VINILICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	М	1.598,00	R\$ 9,00	'R\$ '14.382,00
5.6	PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2,25 + 0,7 MM (REF NERA PIXEL OU EQUIVALENTE), FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	2.200,00	R\$ 80,00	'R\$ '176.000,00





6	FORROS				R\$ 54.000,00
6.1	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	600,00	R\$ 90,00	'R\$ '54.000,00
7	PINTURA DE PAREDES				R\$ 86.800,00
7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.100,00	R\$ 8,00	'R\$ '24.800,00
7.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.100,00	R\$ 10,00	'R\$ '31.000,00
7.3	[MOD ORSE S04939] Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m2	3.100,00	R\$ 10,00	'R\$ '31.000,00
8	PINTURA DE ESQUADRIAS				R\$ 7.720,00
8.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	340,00	R\$ 3,00	'R\$ '1.020,00
8.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	340,00	R\$ 10,00	'R\$ '3.400,00
8.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	100,00	R\$ 3,00	'R\$ '300,00
8.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	100,00	R\$ 30,00	'R\$ '3.000,00
9	PINTURA DE TETO (FORROS E LAJES)				R\$ 28.050,00
9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	1.870,00	R\$ 5,00	'R\$ '9.350,00
9.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.870,00	R\$ 10,00	'R\$ '18.700,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS				R\$ 2.530,00
10.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	R\$ 32,00	'R\$ '480,00
10.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35,00	R\$ 50,00	'R\$ '1.750,00
10.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	R\$ 60,00	'R\$ '300,00
11	DIVERSOS				R\$ 43.375,66
11.1	INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ALUMINIO BRANCA DE ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " EM QUINAS DE PAREDES, COLADA COM FITA DUPLA FACE 3M OU SIMILAR	UN	330,00	R\$ 22,00	'R\$ '7.260,00
11.2	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	М	550,00	R\$ 55,00	'R\$ '30.250,00
11.3	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 2.122,83	'R\$ '4.245,66
11.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	3,00	R\$ 60,00	'R\$ '180,00
11.5	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	М	6,00	R\$ 120,00	'R\$ '720,00
11.6	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	М	6,00	R\$ 120,00	'R\$ '720,00
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 238.168,21
			VA	LOR ORÇAMENTO:	R\$ 665.695,97
VALOR TO					R\$ 903.864,18

- 2. Declaramos que atenderemos a todos os dispositivos constantes do Termo de Referência.
- 3. Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte/frete, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, inclusive os decorrentes de substituição do produto até o recebimento definitivo do bem.
- 4. Prazo de validade da proposta: 120 dias





DADOS DA EMPRESA:						
RAZÃO SOCIAL: CARVAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			CNPJ: 33.174.123/0001-06			
ENDEREÇO: SCC E.Q. 52/54 PROJEÇÃO 9 – EDIFÍCIO CENTRAL SALA 214 – GAMA SETOR CENTRAL TELEFONE: (61) 3976-61						
CEP: 72.404-090	CIDADE: GAMA	UF: DF				
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104)	AGÊNCIA: 1041	C/C: 500	9-2			

DADOS DO REPRESENTANTES L	EGA <mark>L DA EM</mark> PRE <mark>SA</mark>	
NOME: EDNO PEREI <mark>RA DA CO</mark> S	TA	
ENDEREÇO: QUAD <mark>RA 05 CON</mark> JU	JN <mark>TO C CA</mark> SA 13	
CEP: 72.410-303	CIDADE/UF: GAMA	7
CPF: 020.856.181 <mark>-11</mark>	CARGO/FUNÇÃO: SÓCIO PROPRIETÁRIO	
RG: 2.590.781	ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/DF	
NATURALIDADE: BRASÍLIA	NACIONALIDADE: BRASILEIRO	

Brasília, 20 de outubro de 2023

CARVAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA (CNPJ: 33.174.123/0001-06)

EDNO PEREIRA DA COSTA SÓCIO PROPRIETÁRIO (CPF: 020.856.181-11)

